

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

„Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka” w ramach zadania Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brańszczyk

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667824

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II, 45

1.4.2.) Miejscowość: Brańszczyk

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-221

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.7.) Numer telefonu: 29592 93 14

1.4.8.) Numer faksu: 29 742 28 11

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.branszczyk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-b5ef3be2-4b08-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513813

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00380574

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka” w ramach zadania Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót obejmuje budowę drogi gminnej stanowiącej działki nr ewid. nr: 1461 (po podziale: 1461/1, 1461/2), 1857/2, 1813/1, 1813/2, 1814 (po podziale: 1814/1, 1814/2), 1815 (po podziale: 1815/1, 1815/2), 1816 (po podziale: 1816/1, 1816/2), 1817 (po podziale: 1817/1, 1817/2), 1818 (po podziale: 1818/1, 1818/2), 1819 (po podziale: 1819/1, 1819/2), 1820 (po podziale: 1820/1, 1820/2); 1462/2 wraz z budową kanału technologicznego i przebudową przepustu pod jezdnią drogi gminnej na rowie przydrożnym drogi powiatowej nr 4405W w miejscowości Trzcianka, gmina Brańszczyk.

Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka rozpoczyna się od zjazdu z drogi powiatowej nr 4405W. Projektowana droga, pobocze oraz zjazdy indywidualne wykonane będą z kruszywa łamanego, natomiast pobocze zjazdów z kruszywa naturalnego.

1) Założenia projektowe:

- klasa drogi – dojazdowa (KDD);
- kategoria drogi – droga gminna;
- przewidywany ruch - KR1,
- prędkość projektowa – 30 km/h;
- nawierzchnia: kruszywa łamane;
- szerokość jezdni – 5,00 m;
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny – 4%;
- długość projektowanego odcinka – 0+145,94 m;
- zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego zgodnie z PZT;
- pobocza jezdni z kruszywa łamanego, szer. 1.25 m;
- pobocza zjazdów z kruszywa naturalnego, szer. 0,75 m;
- budowa kanału technologicznego wzdłuż całego odcinka opracowania;
- przebudowa przepustu pod jezdnią drogi gminnej z rur HDPE DN600 na rowie przydrożnym drogi powiatowej nr 4405W.

2) Konstrukcja projektowanej jezdni:

- warstwa kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
 - warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, klasa mieszanki C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;
 - istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie;
- Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 35 cm.

3) Konstrukcja projektowanych zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego:

- warstwa kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
 - warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm;
 - istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.
- Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 30 cm.

4) Konstrukcja pobocza jezdni:

- warstwa kruszywa łamanego fr. 4/31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm;
 - istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.
- Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 15 cm.

5) Konstrukcja pobocza zjazdów:

- warstwa kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm;
 - istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.
- Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 15 cm.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Kazimierz Kobiątka, Jacek Kobiątka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOBIAŁKA SPÓŁKA CYWILNA Kazimierz Kobiątka, Jacek Kobiątka

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: KOBIAŁKA SPÓŁKA CYWILNA Kazimierz Kobiątka, Jacek Kobiątka

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7622009718

4.3.3.) Ulica: CENTRALNA 71

4.3.4.) Miejscowość: WYSZKÓW

4.3.5.) Kod pocztowy: 07-200

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 302169,61 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00440014/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-11-08

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 302169,61 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należyście: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy