



S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK SILIKONOWY
- WĘGNA MINERALNA SKŁADNA GR 15 CM
- PŁSTAK SILIKA GR 24 CM NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
- TYNK GIPSOWY 1,5 CM

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK SILIKONOWY
- STYROPAN FASADOWY GR 15 CM
- PŁSTAK SILIKA GR 24 CM NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
- TYNK GIPSOWY 1,5 CM

	pow. podłóg	rozłóg podłóg
1 - GARAŻ SAM. GAŚNICZEGO	82,38	pos. beton.
2 - LAMINWALNIA	13,18	terakola
3 - NATRYSK	1,61	terakola
4 - NATRYSK	1,61	terakola
5 - WC	1,72	terakola
6 - WC	3,37	terakola
7 - SZATNIA	15,21	terakola
8 - KLATKA SCHODOWA	8,80	terakola



RZUT PARTERU 1:100

OBJEKT	BUDYNEK REMIZY OSP W BIAŁYMŁOCIE-STARA WIEŚ	NR
ADRES BUDOWY	BIALĘBŁOTO-STARA WIEŚ, DZIAŁKA NR 71	A2
INWESTOR	GINNA BRANISZCZYK BRANISZCZYK JANA PAWŁA II 45	SKALA 1:500
TEMA T	Rzut parteru	DATA 08.2017
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marek Własotek upr. bud. 770/88/05	PROJIS
PROJEKTANT	tech. bud. Lech Ślepowski upr. bud. 5583/61	PROJIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Adam Słuka upr. bud. MA/075/14	PROJIS