

TABELA NR 1 - TABELA ROBÓT ZIEMNYCH								
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,02	0,48						0,00
			88,13	3,66	37,43	3,66	33,77	
0+088,13	0,06	0,37						33,77
			52,05	11,42	42,01	11,42	30,59	
0+140,18	0,38	1,24						64,36
			65,15	27,25	81,19	27,25	53,94	
0+205,33	0,46	1,25						118,30
			38,17	19,97	43,59	19,97	23,62	
0+243,50	0,59	1,04						141,92
			32,01	16,77	36,59	16,77	19,83	
0+275,51	0,46	1,25						161,74
			23,04	5,85	16,26	5,85	10,41	
0+298,55	0,05	0,16						172,16
RAZEM				84,92	257,08	84,92		

**Bilans robót ziemnych:**

<b>WYKOP [m3]</b>	<b>258</b>
<b>DOKOP/NASYP [m3]</b>	<b>85</b>
<b>HUMUS ISTNIEJĄCY grub. 10cm [m3]</b>	<b>187</b>