
PRZEDMIAR ROBÓT UZUPEŁNIAJĄCYCH

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - zewnętrznej

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH BUDOWLANYCH W TYM STO-
LARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH I ELEK-
TRYCZNYCH PRZEBUDOWY Z Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU REMIZY OSP W
TRZCIANCE [ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDMIARU GŁÓWNEGO]

ADRES INWESTYCJI : TRZCIANKA , DZ. NR. EWID. 306 ,GM. BRAŃSZCZYK

INWESTOR : GMINA BRAŃSZCZYK

ADRES INWESTORA : UL. J.ANA PAWŁA II 45,07-221 BRAŃSZCZYK

BRANŻA : BUDOWALANA ,

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2021

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Wardaszko wyk robót wykończeniowych bud w tym wymiana stolarki okien i drzwi oraz inst elektrycznych i sanitarnych przeb z rozb remizy OSP w Trzciance roboty uzupełniające (XII2021).PRD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie robót wykończeniowych budowlanych w tym stolarki okiennej i drzwiowej raz instalacji sanitarnych przebudowy z rozbudową budynku OSP w Trzciance , dz. nr. ewid 306 , ,gm, Trzcianka , pow. wyszkowski (przedmiar robót uzupełniający do głównego)					
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ			
1.1	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej - zewnętrznej (wieża)			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1.1	0354-03	wieża (12,00)+(2,00)	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-04	wieża (6,00)	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.	m ²		
d.1.1	0535-08	z blachy nie nadającej się do użytku parapety zewn. (0,70*0,35)*12+(0,94*0,35)*2+(0,94*0,35)*6	m ²	5,572	
				RAZEM	5,572
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych , lastryko itp	m		
d.1.1	0354-12	(0,75)*12+(0,99)*2+(0,99)*6	m	16,920	
				RAZEM	16,920
5	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.1	0354-05	(1,03*2,10)*1	m ²	2,163	
				RAZEM	2,163
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego (materiałów rozbiórkowych) samochodami samo- wyładowczymi na odległość 4 km	m ³		
d.1.1	0108-11 0108-12	[(0,60*0,45)*12+(0,89*0,67)*2+(0,89*1,90)*6+(1,03*2,10)*1]*0,065*1,06 [(0,75)*12+(0,99)*2+(0,99)*6]*0,30*0,05*1,06	m ³ m ³	1,153 0,269	
				RAZEM	1,422
7	WKI 2.702.	Drewno , szkło - stawka za korzystanie ze środowiska w roku 2021	t		
d.1.1	02.21.	[(0,60*0,45)*12+(0,89*0,67)*2+(0,89*1,90)*6+(1,03*2,10)*1]*0,065*1,06*0,650 [(0,75)*12+(0,99)*2+(0,99)*6]*0,30*0,05*1,06*1,85	t t	0,750 0,498	
				RAZEM	1,248
8	WKI 2.702.	Drewno , szkło - średnie ceny rynkowe za składowanie na wysypisku	t		
d.1.1	02.51.	(poz.7)	t	1,248	
				RAZEM	1,248
9	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia ościeży ze- wnętrznych i wewnętrznych o pow. do 0.4 m2	m ²		
d.1.1	1023-01	-Uchylne , 60x45 cm szt. 12 , -wsp. Uw <= 0,9W/m2K (dla całego otworu) od zewnątrz w kolorze brąz -przed wbudowaniem obmiar należy wukonać z natury i ewentualnie skorygować wieża (0,60*0,45)*12	m ²	3,240	
				RAZEM	3,240
10	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia ościeży zewnętrznych i wewnętrznych pow. do 1.0 m2	m ²		
d.1.1	1023-05	-RU , 89x67 cm , szt. 2 -wsp. Uw <= 0,9W/m2K (dla całego otworu) od zewnątrz w kolorze brąz -przed wbudowaniem obmiar należy wukonać z natury i ewentualnie skorygować (0,89*0,67)*2	m ²	1,193	
				RAZEM	1,193
11	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia ościeży zewnętrznych i wewnętrznych o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.1.1	1023-07	-U+R, 89x190 cm , szt. 6 (od dołu uchylne jako "lufcik " o wys. do 60 cm , powyżej rowierane) -wsp. Uw <= 0,9W/m2K (dla całego otworu) od zewnątrz w kolorze brąz -przed wbudowaniem obmiar należy wukonać z natury i ewentualnie skorygować (0,89*1,90)*6	m ²	10,146	
				RAZEM	10,146
12	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.1	202 0541-02	-parapety zewnętrzne mocowane na piankę poliuretanową (0,70*0,35)*12+(0,94*0,35)*2+(0,94*0,35)*6	m ²	5,572	
				RAZEM	5,572
13	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej M-15	m ²		
d.1.1	0923-04 analogia	-jako parapety zlicowane ze ścianami [(0,60*12)+(0,89)*(2+6)]*0,25	m ²	3,580	
				RAZEM	3,580

PRZEDMIAR

Wardaszko wyk robót wykończeniowych bud w tym wymiana stolarki okien i drzwi oraz inst elektrycznych i sanitarnych przeb z rozb remizy OSP w Trzciance roboty uzupełniające (XII2021).PRD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe zewnętrzne kolor brązowy -drzwi oszklone od goóry szybą P4 (od zewnątrz) , klamka z sztyldami , zamek na wkładkę , samozamykacz , szer. w świetle przejścia : "90 cm " -wsp. Uw< = 1,3 W/m2K (dla całego otworu) (1,03*2,06)*1	m ² m ²	 2,122	
				RAZEM	2,122
15 d.1.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami -ościeża drzwi od wewnątrz (1,03+2*2,06)*1	m m	 5,150	
				RAZEM	5,150
16 d.1.1	KNR 9-03 0201-01 0209-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ościeżach o przekroju do 30/30 cm sposobem ręcznym, gr. 20 mm wapienne i cem.-wap. zatarte -ościeże drzwi od zewnątrz (1,03+2*2,06)*0,25	m ² m ²	 1,288	
				RAZEM	1,288