


RZUT POMIESZCZENIA KUCHNI



ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

- 1—Piec konwencyjno - parowy 6 x GN 1/1 847x771x782 400V/11 kW x 1 szt.
- 2—Taboret grzejny 590x650x410[mm] 400V/5,0 kW (Kromet) x 1 szt.
- 3—Szafka chłodnicza 670 L 695x810x2020[mm] 230V/0,28 (Rylling) x 2 szt.
- 4—Trzon kuchenny indukcyjny 800x700x250[mm] 400V/14 kW (Kromet) x 1 szt.
- 5—Okap wentylacyjno-nawiewny - wyciągowy z filtrami 2100x2200x555[mm] (Dora Metal) x 1 szt.
- 6—Maszyna do mycia naczyń 600x617x850[mm] 400V/6,5 kW (Classiq) x 1 szt.

TYTUŁ PROJEKTU:
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY
KUCHNI ORAZ STOŁÓWKI.

ADRES INWESTYCJI:
GMINA BRAŃSZCZYK
ul. Jana Pawła II 45; 07-221 Brańszczyk
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Poręba Średnia 18; 07-308 Poręba
Inwestor:
Poręba Średnia; Dz. nr ew. 223; Obręb ew. 0014

UWAGA!
1. WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Zestawienie powierzchni użytkowej:

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA
0.1.	Komunikacja	gres	2,74 m²
0.2.	Przygotownia wstępna warzyw i owoców	gres	4,43 m²
0.3.	Kuchnia	gres	28,08 m²
0.4.	Zmywalnia	gres	5,58 m²
Razem			40,83 m²

Zestawienie ścian:

- Ściana istniejąca
- Ściana istniejąca - uzupełniana
- Ściana projektowana do wysokości sufitu podwieszanego

Osprzęt elektryczny:

- ★ Lug Powerlug mini LED 48W
- ▬ Krulen Varsovia LED 2x26W
- ⊞ Spamel Łącznik SK 16 2.8211 OB11 Z/L
- ⊞ Spamel Zestaw GB 02\R442
- 3h *oprawy z modułem zasilania awaryjnego t = 3h*

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	1.09.2020
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA:	1: 50
OPRACOWUJĄCY:	SPECJALNOŚĆ:NR UPR.:	PODPIS I DATA:	
Kazimierz Mitelsztedt	specjalność instalacyjno inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych813/88/Os		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT POMIESZCZENIA KUCHNI – Stan projektowany. Elektryczny	NR RYS.:	E1