

TABELA NR 1 - TABELA ROBÓT ZIEMNYCH								
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+000,00	0,00	7,71						0,00
			10,93	2,52	44,30	2,52	41,79	
0+010,93	0,46	0,40						41,79
			17,27	11,15	11,24	11,15	0,09	
0+028,20	0,83	0,90						41,87
			22,64	16,53	20,35	16,53	3,82	
0+050,84	0,63	0,90						45,69
			23,30	13,74	21,66	13,74	7,92	
0+074,14	0,55	0,96						53,61
			26,95	18,28	27,74	18,28	9,45	
0+101,09	0,81	1,10						63,06
			21,77	17,90	26,32	17,90	8,43	
0+122,86	0,84	1,32						71,49
			27,89	40,20	20,47	20,47	-19,73	
0+150,75	2,05	0,15						51,76
			27,93	36,34	19,31	19,31	-17,03	
0+178,68	0,56	1,24						34,73
			31,97	16,65	42,87	16,65	26,23	
0+210,65	0,48	1,44						60,96
			30,58	13,70	41,90	13,70	28,20	
0+241,23	0,41	1,30						89,16
			10,61	4,08	17,54	4,08	13,46	
0+251,84	0,36	2,01						102,62
			6,28	1,12	12,29	1,12	11,17	
0+258,12	0,00	1,90						113,79
RAZEM				192,21	305,99	155,45		

Bilans robót ziemnych:

WYKOP [m3]	306
DOKOP/NASYP [m3]	193
HUMUS ISTNIEJĄCY grub. 10cm [m3]	390