
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZA, SAL LEKCYJNYCH , KLATKI SCHODOWEJ W SZKOLE W BIAŁYM BŁOCIE
ADRES INWESTYCJI : BIAŁE BŁOTO
INWESTOR : GMINA BRAŃSZCZYK
ADRES INWESTORA : 07-221 BRAŃSZCZYK UL. JANA PAWŁA II 45
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marek Wiesiołek TEL. 0600 958 919
DATA OPRACOWANIA : 23 kwiecień 2014

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Koszty zakupu [Kz] | % M |
| zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| PODATEK VAT [V] | % Σnetto kosztorys |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

23 kwiecień 2014

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------------|---------------------------|---|----------------|--------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | I PIETRO, KORYTARZ I SALE, KLATKA SACHODOWA , BALUSTRADA | | | | |
| 1.1 | | ROBOTY POSADZKARSKIE - SALE | | | | |
| 1 d.1. 1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | 166.77 | | |
| 2 d.1. 1 | KNR 4-01 0428-04 | analogia - rozebranie drewnianych cokołów. | m | 224.25 | | |
| 3 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0816-03 | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek | m ² | 311.66 | | |
| 4 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0819-03 | Analogia - przybicie do podłóg płyt kronpol OSB gr 15 mm | m ² | 311.66 | | |
| 5 d.1. 1 | KNNR 2 0604-04 | Izolacja z pianki gr 2-3 mm | m ² | 311.66 | | |
| 6 d.1. 1 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych | m ² | 311.66 | | |
| 7 d.1. 1 | KNNR 2 1206-06 | Listwy do posadzek przyścienne | m | 224.25 | | |
| 8 d.1. 1 | NNRNKB 202 0842-01 | (z.VII) osadzenie listew - progów | m | 8.90 | | |
| 9 d.1. 1 | KNR 4-01 0904-01 | Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych - skrócenie z wysokości | szt. | 11.00 | | |
| 1.2 | | ROBOTY POSADZKARSKIE - KORYTARZ | | | | |
| 10 d.1. 2 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | 88.78 | | |
| 11 d.1. 2 | KNNR 3 0801-06 | Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) | m ² | 88.78 | | |
| 12 d.1. 2 | KNR 4-01 0428-04 | Rozebranie legarów | m | 266.34 | | |
| 13 d.1. 2 | KNNR 2 0602-03 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- 8cm | m ² | 88.78 | | |
| 14 d.1. 2 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa | m ² | 88.78 | | |
| 15 d.1. 2 | KNNR 2 1202-01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm | m ² | 88.78 | | |
| 16 d.1. 2 | KNNR 2 1202-03 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm- pogrubienie o 4 cm | m ² | 88.78 | | |
| 17 d.1. 2 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe i - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m ² | 88.78 | | |
| 18 d.1. 2 | KNR AT-23 0202-03 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o r układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm | m ² | 88.78 | | |
| 19 d.1. 2 | KNNR 2 1203-03 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie | m | 62.52 | | |
| 20 d.1. 2 | KNR 4-01 0108-13 | Wywiezienie desek i legarów na odległość do 1 km. | m ³ | 2.26 | | |
| 1.3 | | ROBOTY POSADZKARSKIE - KLATKA SCHODOWA | | | | |
| 21 d.1. 3 | KNR-W 4-01 0804-06 | Nacięcie lastryka schodów | m ² | 23.15 | | |
| 22 d.1. 3 | KNR-W 4-01 0211-03 | Skucie krawędzi schodów - stopni | m ² | 6.21 | | |
| 23 d.1. 3 | KNR AT-33 0101-01 | Zmycie podłoża | m ² | 29.74 | | |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|------------------------------------|---|----------------|--------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 d.1. 3 | KNR AT-33 0102-03 | Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm | m ² | 29.74 | | |
| 25 d.1. 3 | KNR AT-23 0301-04 | Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; | m | 42.55 | | |
| 26 d.1. 3 | KNR AT-23 0303-05 | Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm | m | 42.55 | | |
| 27 d.1. 3 | KNR AT-23 0311-04 | Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm i wys. 15 cm | m | 19.30 | | |
| 28 d.1. 3 | KNR AT-23 0206-03 | Okładziny podłogowe podestu schodów | m ² | 5.18 | | |
| 29 d.1. 3 | KNR 4-01 0108- 13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z | m ³ | 1.00 | | |
| 1.4 | | ROBOTY MALARSKIE | | | | |
| 30 d.1. 4 | KNR 4-01 0713- 01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m ² | 978.31 | | |
| 31 d.1. 4 | KNR 4-01 0713- 02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m ² | 422.71 | | |
| 32 d.1. 4 | KNR 4-01 1204- 01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | 422.71 | | |
| 33 d.1. 4 | KNR 4-01 1204- 02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | 506.83 | | |
| 34 d.1. 4 | KNR 4-01 1206- 05 | Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m ² | 471.48 | | |
| 35 d.1. 4 | KNNR-W 3 1009-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników | m ² | 47.32 | | |
| 36 d.1. 4 | KNNR-W 3 1009-04 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 96.00 | | |
| 37 d.1. 4 | KNNR-W 3 1007-06 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej | m ² | 40.59 | | |
| 38 d.1. 4 | KNNR-W 3 1011-03 | Lakierowanie powierzchni drewnianych - drzwi | m ² | 7.38 | | |
| 1.5 | | BALUSTRADA | | | | |
| 39 d.1. 5 | KNR 4-01 1301- 03 | Wymiana balustrad schodowych na nowe ze stali nierdzewnej z pochwytym z rury nierdzewnej wys 1.1 m / norma 1.05 m/m balustrady | m | 14.30 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: