

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		I PIETRO, KORYTARZ I SALE, KLATKA SACHODOWA , BALUSTRADA			
1.1		ROBOTY POSADZKARSKIE - SALE			
1	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.77*6.38+5.77*6.33+5.77*6.4+6.1*6.19+4.3*4.36	m ² m ²	 166.77	
				RAZEM	166.77
2	KNR 4-01 d.1. 0428-04 1	analogia - rozebranie drewnianych cokołów. 5.77*2+6.38*2-0.8+5.77*2+6.33*2-0.8+7.26*2+6.4*2-0.8+5.77*2+6.4*2-0.8+6.1*2+6.19*2-0.8+5.74*2+6.16*2-0.8+1.94*2*5.47*2-0.8+4.12*2+6.43*2-0.8+4.16*2+5.52*2-0.8	m m	 224.25	
				RAZEM	224.25
3	KNR-W 4-01 d.1. 0816-03 1	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 5.77*6.38+5.77*6.33+7.26*6.46+5.77*6.4+6.1*6.19+5.74*6.16+1.94*5.47+4.12*6.43+4.2*4.36+4.16*5.52+1*0.3*10	m ² m ²	 311.66	
				RAZEM	311.66
4	KNR-W 4-01 d.1. 0819-03 1	Analogia - przybicie do podłóg płyt krepol OSB gr 15 mm 5.77*6.38+5.77*6.33+7.26*6.46+5.77*6.4+6.1*6.19+5.74*6.16+1.94*5.47+4.12*6.43+4.2*4.36+4.16*5.52+1*0.3*10	m ² m ²	 311.66	
				RAZEM	311.66
5	KNNR 2 d.1. 0604-04 1	Izolacja z pianki gr 2-3 mm 311.66	m ² m ²	 311.66	
				RAZEM	311.66
6	NNRNKB d.1. 202 1136-01 1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 311.66	m ² m ²	 311.66	
				RAZEM	311.66
7	KNNR 2 d.1. 1206-06 1	Listwy do posadzek przyścienne 5.77*2+6.38*2-0.8+5.77*2+6.33*2-0.8+7.26*2+6.4*2-0.8+5.77*2+6.4*2-0.8+6.1*2+6.19*2-0.8+5.74*2+6.16*2-0.8+1.94*2*5.47*2-0.8+4.12*2+6.43*2-0.8+4.16*2+5.52*2-0.8	m m	 224.25	
				RAZEM	224.25
8	NNRNKB d.1. 202 0842-01 1	(z.VII) osadzenie listew - progów Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku. 0.9*9+0.8	m m	 8.90	
				RAZEM	8.90
9	KNR 4-01 d.1. 0904-01 1	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych - skrócenie z wysokości 11	szt. szt.	 11.00	
				RAZEM	11.00
1.2		ROBOTY POSADZKARSKIE - KORYTARZ			
10	KNR 4-01 d.1. 0818-05 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.46*33+3.8*2	m ² m ²	 88.78	
				RAZEM	88.78
11	KNNR 3 d.1. 0801-06 2	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) 33*2.46+3.8*2	m ² m ²	 88.78	
				RAZEM	88.78
12	KNR 4-01 d.1. 0428-04 2	Rozebranie legarów 88.78*3	m m	 266.34	
				RAZEM	266.34
13	KNNR 2 d.1. 0602-03 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- 8cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		88.78	m ²	88.78	
				RAZEM	88.78
14	KNNR 2 d.1. 0604-01 2	Isolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
		88.78	m ²	88.78	
				RAZEM	88.78
15	KNNR 2 d.1. 1202-01 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
		88.78	m ²	88.78	
				RAZEM	88.78
16	KNNR 2 d.1. 1202-03 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm- pogrubienie o 4 cm	m ²		
		88.78	m ²	88.78	
				RAZEM	88.78
17	KNR 2-02 d.1. 1106-07 2	Posadzki cementowe i - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		88.78	m ²	88.78	
				RAZEM	88.78
18	KNR AT-23 d.1. 0202-03 2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o r układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		88.78	m ²	88.78	
				RAZEM	88.78
19	KNNR 2 d.1. 1203-03 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m		
		2.46*2+33*2-3.8+1.3*2-0.6*12	m	62.52	
				RAZEM	62.52
20	KNR 4-01 d.1. 0108-13 2	Wywiezienie desek i legarów na odległość do 1 km.	m ³		
		88.78*0.02+88.78*3*0.06*0.03	m ³	2.26	
				RAZEM	2.26
1.3		ROBOTY POSADZKARSKIE - KLATKA SCHODOWA			
21	KNR-W 4-01 d.1. 0804-06 3	Nacięcie lastryka schodów	m ²		
		1.8*(0.32+0.16)*(8+15)+1.8*0.3+(5.2*0.15+0.35*0.15+2.7*0.15+2.1*0.15)+5.2*0.15+2.7*0.15	m ²	23.15	
				RAZEM	23.15
22	KNR-W 4-01 d.1. 0211-03 3	Skucie krawędzi schodów - stopni	m ²		
		1.8*0.15*23	m ²	6.21	
				RAZEM	6.21
23	KNR AT-33 d.1. 0101-01 3	Zmycie podłoża	m ²		
		26.74+5.2*0.15*2+2.7*0.15*2+2.1*0.3	m ²	29.74	
				RAZEM	29.74
24	KNR AT-33 d.1. 0102-03 3	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm	m ²		
		26.74+5.2*0.15*2+2.7*0.15*2+2.1*0.3	m ²	29.74	
				RAZEM	29.74
25	KNR AT-23 d.1. 0301-04 3	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm;	m		
		1.85*(8+15)	m	42.55	
				RAZEM	42.55
26	KNR AT-23 d.1. 0303-05 3	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm	m		
		1.85*(8+15)	m	42.55	
				RAZEM	42.55
27	KNR AT-23 d.1. 0311-04 3	Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm i wys. 15 cm	m		
		5.3*2+2.7*2+1.35*2+0.3*2	m	19.30	
				RAZEM	19.30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR AT-23 d.1. 0206-03 3	Okładziny podłogowe podestu schodów 3.84*1.35	m ² m ²	 5.18	
				RAZEM	5.18
29	KNR 4-01 d.1. 0108-13 3	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 1	m ³ m ³	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.4		ROBOTY MALARSKIE			
30	KNR 4-01 d.1. 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - wariant 1 224.25*3.1+33*3.1*2+2.46*3.1*2+3.9*6.7*2+3.8*2.9	m ² m ²	 978.31	
				RAZEM	978.31
31	KNR 4-01 d.1. 0713-02 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - wariant 1 <sale>5.77*6.38+5.77*6.33+7.26*6.46+5.77*6.4+6.1*6.19+5.74*6.16+1.94*5.47+4.12*6.43+4.2*4.36+4.16*5.52+1*0.3*10+<korytarz>88.78+<klatka>3.84*5.8	m ² m ²	 422.71	
				RAZEM	422.71
32	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku. <sale>5.77*6.38+5.77*6.33+7.26*6.46+5.77*6.4+6.1*6.19+5.74*6.16+1.94*5.47+4.12*6.43+4.2*4.36+4.16*5.52+1*0.3*10+<korytarz>88.78+<klatka>3.84*5.8	m ² m ²	 422.71	
				RAZEM	422.71
33	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku. 224.25*1.6+33*1.6*2+2.46*1.6*2+3.9*3.7*2+3.8*1.5	m ² m ²	 506.83	
				RAZEM	506.83
34	KNR 4-01 d.1. 1206-05 4	Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 224.25*1.5+33*1.5*2+2.46*1.5*2+3.9*3*2+3.8*1.4	m ² m ²	 471.48	
				RAZEM	471.48
35	KNNR-W 3 d.1. 1009-02 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.2*0.65*2*14*13	m ² m ²	 47.32	
				RAZEM	47.32
36	KNNR-W 3 d.1. 1009-04 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 13*2*2+6*3*2+8	m m	 96.00	
				RAZEM	96.00
37	KNNR-W 3 d.1. 1007-06 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 0.9*2.05*2*11	m ² m ²	 40.59	
				RAZEM	40.59
38	KNNR-W 3 d.1. 1011-03 4	Lakierowanie powierzchni drewnianych - drzwi 0.9*2.05*2*2	m ² m ²	 7.38	
				RAZEM	7.38
1.5		BALUSTRADA			
39	KNR 4-01 d.1. 1301-03 5	Wymiana balustrad schodowych na nowe ze stali nierdzewnej z pochwytym z rury nierdzewnej wys 1.1 m / norma 1.05 m/m balustrady Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - wariant 1 5.2+0.4+2.7+2.1+3.9	m m	 14.30	
				RAZEM	14.30