
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : KORYTARZ - SZKOŁA W POREBIE
ADRES INWESTYCJI : POREBA
INWESTOR : GMINA BRAŃSZCZYK
ADRES INWESTORA : 07-221 BRAŃSZCZYK UL. JANA PAWŁA II 45
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Wiesiołek upr. bud nr 770/88/Os , TEL 600958919
DATA OPRACOWANIA : 2015-05-18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KORYTARZ - PARTER					
1		KORYTARZ			
1.1		ROBOTY POSADZKARSKIE - KORYTARZ			
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych	m ²		
d.1.	0426-03				
1		0.8*1*0.3*2	m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
2	KNNR 3	Rozbiórka ścian z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0301-01				
1		0.8*1*0.3*2	m ³	0.48	
				RAZEM	0.48
3	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0801-07				
1		25*3	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
4	KNR 4-01	analogia - rozebranie drewnianych cokołów.	m		
d.1.	0428-04				
1		25*2-0.9*8-3	m	39.80	
				RAZEM	39.80
5	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1.	0428-04				
1		75.75*3	m	227.25	
				RAZEM	227.25
6	KNR 2-01	Ręczne plantowanie podłoża	m ²		
d.1.	0505-01				
1		75.5	m ²	75.50	
				RAZEM	75.50
7	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
d.1.	0604-01				
1		25.3*3	m ²	75.90	
				RAZEM	75.90
8	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo-8 cm	m ²		
d.1.	0602-03				
1		75.90	m ²	75.90	
				RAZEM	75.90
9	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej z cokolikami	m ²		
d.1.	0801-04				
1		2.7*9.25-0.8*0.94+7*0.1*2	m ²	25.62	
				RAZEM	25.62
10	KNNR 3	Zerwanie posadzek cement.	m ²		
d.1.	0801-03				
1		24.22	m ²	24.22	
				RAZEM	24.22
11	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1.	1106-07				
1		75.9+24.22	m ²	100.12	
				RAZEM	100.12
12	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1127-02				
1		75.9+24.22	m ²	100.12	
				RAZEM	100.12
13	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4	m ²		
d.1.	202 1127-03				
1		75.9+24.22	m ²	100.12	
				RAZEM	100.12
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		100.12	m ²	100.12	
				RAZEM	100.12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 2 d.1. 1203-02 1	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 100.12	m ² m ²	 100.12	
				RAZEM	100.12
16	KNNR 2 d.1. 1203-03 1	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie 9.25*2+1+0.4*2+25.3*2-3-1.5-0.9*7+1*2	m m	 62.10	
				RAZEM	62.10
17	NNRNKB d.1. 202 0842-01 1	analogia - osadzenie listew progowych 8*0.9+3	m m	 10.20	
				RAZEM	10.20
18	KNR 4-01 d.1. 0108-13 1	Wywiezienie DESEK I LEGARÓW na odległość do 1 km. 75*0.03+226*0.07*0.1+0.5	m ³ m ³	 4.33	
				RAZEM	4.33
19	KNR 4-01 d.1. 0108-13 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i wykładziny 0.5+75*0.004+(9.25*2.7)*0.08	m ³ m ³	 2.80	
				RAZEM	2.80
1.2		ROBOTY MALARSKIE			
20	KNR 4-01 d.1. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 9.25*3.32*2+1.75*0.8+8.45*2.7+2.7*3.3+3*3.3-6+25.3*3.3*2-3*3.3+2*3.3-1.5*2-0.9*2*8	m ² m ²	 244.72	
				RAZEM	244.72
21	KNNR-W 3 d.1. 1201-01 2	Oczyszczenie ściernie murów 9.25*3.32*2+1.75*0.8+8.45*2.7+2.7*3.3+3*3.3-6+25.3*3.3*2-3*3.3+2*3.3-1.5*2-0.9*2*8	m ² m ²	 244.72	
				RAZEM	244.72
22	KNNR 2 d.1. 0802-03 2	Tynki pocienione III kategorii gr.3-4 mm przecierane na ścianach POD TYNK KAMYCZKOWY NA WYS 2,1 M 2.7*2-1.5*2+9.25*2.1*2-1.5*2-0.9*2+3*2.1-3+25.3*2.1*2-0.9*2*7+1*2.8*2+0.3*3*3*4	m ² m ²	 149.81	
				RAZEM	149.81
23	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.7*1.2+9.25*1.2*2+2.7*1+31.2+25.3*2*1.2+1*1.2*2+2.7*8.45+1.75*0.8+3*25.3+1.5*3+0.3*3*3*4	m ² m ²	 237.88	
				RAZEM	237.88
24	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.7*8.45+3*25.3+2*3	m ² m ²	 104.72	
				RAZEM	104.72
25	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.7*1.2+9.25*1.2*2+2.7*1+31.2+25.3*2*1.2+1*1.2*2+1*2.5*2+0.3*3*1*4	m ² m ²	 131.06	
				RAZEM	131.06
26	KNNR-W 3 d.1. 1009-02 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.2*0.65*2*45	m ² m ²	 11.70	
				RAZEM	11.70
27	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	Gruntowanie - powierzchnie pionowe pod tynk kamyczkowy 9.25*2-1.5*2-1.8+2.7*2-1.5*2+3*2-3+25.3*2-1.8*7+1*2.5*2+0.3*3*3*4	m ² m ²	 72.90	
				RAZEM	72.90
28	KNNR 2 d.1. 0901-02 2	Tynki KAMYCZKOWY DROBNOZIARNISTY na ścianach wys 2,05 M.5 m 72.9	m ² m ²	 72.90	
				RAZEM	72.90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR KALK d.1. IND 2	Ostony grzejnikowe (demontaż, renowacja poprzez lakierowanie , montaz oston) 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
30	KNNR-W 3 d.1. 1009-04 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 120	m m	 120.00	
				RAZEM	120.00
1.3		STOLARKA DRZWIOWA			
31	KNR 4-01 d.1. 0354-05 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3*3-0.8*1*2	m ² m ²	 7.40	
				RAZEM	7.40
32	KNR-W 2-02 d.1. 1040-05 3	Ścianki aluminiowe wypełnione do wys 0.8m panelem pełnym, powyżej 0.8m ścianki wypełnione szybą bezpieczną) 3.3*3-1.5*2.1	m ² m ²	 6.75	
				RAZEM	6.75
33	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 3	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe ściance aluminiowej z szybą bezpieczna - uzgodnienie z investorem 1.5*2.1	m ² m ²	 3.15	
				RAZEM	3.15
1.4		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
34	KNR 4-03 d.1. 0606-03 4	Wymiana opraw świetlówkowych na oprawy z rastrem metalowym. 4x20 W 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
35	KNR 4-03 d.1. 0308-02 4	Wymiana wyłącznika, na cegle 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00