

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WĄSKA			
1.1		PODBUDOWA , OKRAWĘZNIKOWANIE			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.170	km km	 0.17	 0.17
				RAZEM	0.17
2 d.1.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 169*3.4	m ² m ²	 574.60	 574.60
				RAZEM	574.60
3 d.1.1	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 574.6*0.2	m ³ m ³	 114.92	 114.92
				RAZEM	114.92
4 d.1.1	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) 114.92	m ³ m ³	 114.92	 114.92
				RAZEM	114.92
5 d.1.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4	szt. szt.	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
6 d.1.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
7 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 574.6	m ² m ²	 574.60	 574.60
				RAZEM	574.60
8 d.1.1	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 512	m ² m ²	 512.00	 512.00
				RAZEM	512.00
9 d.1.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 341*(0.5*0.1)	m ³ m ³	 17.05	 17.05
				RAZEM	17.05
10 d.1.1	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej 341	m m	 341.00	 341.00
				RAZEM	341.00
11 d.1.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2 512	m ² m ²	 512.00	 512.00
				RAZEM	512.00