

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont budynku garażu OSP w Brańszczyku					
1		Rozbiórki			
1	d.1 kalk. własna	Zdjęcie ze ścian urządzeń, tablic, itp. oraz po zakończeniu prac ponowne zawieszenie - przyjęto 6 r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	d.1 KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		8,60 * 10,60	m2	91,16	
				RAZEM	91,16
3	d.1 KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podkład betonowy pod posadzkę	m3		
		8,60 * 10,60 * 0,12	m3	10,94	
				RAZEM	10,94
4	d.1 KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		1,10 * 1,00 * 2,10	m3	2,31	
				RAZEM	2,31
5	d.1 KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	d.1	Demontaż instalacji elektrycznej - przyjęto 16 r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
7	d.1 KNR-W 4-01 0109-09 0109 -10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		91,16 * 0,03 + 10,94 + 2,31 + 0,2	m3	16,18	
				RAZEM	16,18
2		Stolarka drzwiowa			
8	d.2 KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zimne	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
3		Posadzki			
9	d.3 KNNR 2 0603 -01	Izolacje z folii	m2		
		91,16	m2	91,16	
				RAZEM	91,16
10	d.3 KNR-W 2-02 1101-07	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m3		
		91,16 * 0,10	m3	9,12	
				RAZEM	9,12
11	d.3 KNNR 2 0603 -01	Izolacje z folii	m2		
		91,16	m2	91,16	
				RAZEM	91,16
12	d.3 KNNR 2 1202 -01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m2		
		91,16	m2	91,16	
				RAZEM	91,16
13	d.3 KNNR 2 1202 -03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4	m2		
		91,16	m2	91,16	
				RAZEM	91,16
14	d.3 KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		91,16	m2	91,16	
				RAZEM	91,16

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		91,16	m2	91,16	
				RAZEM	91,16
16 d.3	KNR-W 2-02 1126-04	Posadzki żywiczne - epoksydowe grubości 6 mm	m2		
		91,16	m2	91,16	
				RAZEM	91,16
17 d.3	KNR 2-31 0706-04	Ręczne malowanie linii segregacyjnych farbą chlorokauczkową	m2		
		$(9,00 * 4 + 4,00 * 2) * 0,25$	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
18 d.3	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m3		
		$1,20 * 0,30 * 0,35$	m3	0,13	
				RAZEM	0,13
4		Ścianki działowe			
19 d.4	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		$1,30 * 2,10$	m2	2,73	
				RAZEM	2,73
20 d.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5		Tynki okładziny wew. i malowanie			
21 d.5	KNNR 2 0801 -03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian	m2		
		$2,73 * 2$	m2	5,46	
				RAZEM	5,46
22 d.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$8,60 * 10,60$	m2	91,16	
		$(8,60 + 10,60) * 2 * 3,61$	m2	138,62	
		$-3,00 * 3,00 * 2$	m2	-18,00	
		$3,00 * 3,61 * 2 + (0,55 + 0,28) * 2 * 3,61 * 3 + 3,00 * 3 * 0,20 * 2$	m2	43,24	
				RAZEM	255,02
23 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		255,02	m2	255,02	
				RAZEM	255,02
24 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		255,02	m2	255,02	
				RAZEM	255,02
25 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		91,16	m2	91,16	
				RAZEM	91,16
26 d.5	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. do wys. 2,00 m	m2		
		$(8,60 + 10,60) * 2 * 2,00$	m2	76,80	
		$-3,00 * 2,00 * 2$	m2	-12,00	
		$3,00 * 2,00 * 2 + (0,55 + 0,28) * 2 * 2,00 * 3 + 7,00 * 0,20 * 2$	m2	24,76	
				RAZEM	89,56
27 d.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		91,16	m2	91,16	
				RAZEM	91,16

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		255,02	m2	255,02	
		-91,16	m2	-91,16	
		-89,56	m2	-89,56	
				RAZEM	74,30
29 d.5	KNR-W 4-01 0404-03 analogia	Zabezpieczenie narożników ścian - listwa kąтова	m		
		2,10 * 18	m	37,80	
				RAZEM	37,80
30 d.5	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m2		
		1,40 * 0,60 * 2	m2	1,68	
				RAZEM	1,68
6		Kanał podłogowy			
31 d.6	KNR-W 2-02 0701-08	Tynki ścian kanału	m2		
		(5,30 + 1,00) * 2 * 0,70	m2	8,82	
				RAZEM	8,82
32 d.6	KNR-W 2-02 0701-10	Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku	m		
		(5,30 + 1,00) * 2	m	12,60	
				RAZEM	12,60
33 d.6	KNR-W 2-02 0702-09	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej	m2		
		5,50 * 1,20	m2	6,60	
				RAZEM	6,60
7		Instalacja elektryczna			
34 d.7	KSNR 5 0202 -01	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża - z wyposażeniem	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.7	KSNR 5 0304 -04	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 pozostałe podłoża	m		
		35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
36 d.7	KSNR 5 0308 -01	Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w korytkach, na drabinkach i szachtach z mocowaniem o łącznym przekroju żył do 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
37 d.7	KSNR 5 0408 -02	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rur winidurowych RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na przełącznik schodowy lub krzyżowy podłoża : tynk na gazobetonie	wyp.		
		3	wyp.	3,00	
				RAZEM	3,00
38 d.7	KSNR 5 0408 -03	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rur winidurowych RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoża : tynk na gazobetonie	wyp.		
		12	wyp.	12,00	
				RAZEM	12,00
39 d.7	KSNR 5 0502 -02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2x40W	kpl.		
		12	kpl.	12,00	
				RAZEM	12,00