

PRZEKRÓJ A-A 1:50

Ap Dach ocieplony

- blacha trapezowa powlekana
- Łaty 4x5cm + kontrłaty 3x5cm
- krokwie 22*16 cm
- papa
- deskowanie szczelne gr 22 mm
  wełna mineralna skalna gr 20 cm
- Paroizolacja - folia PE
- płyta gk ogniodporna

B Podłoga na gruncie

- gres
- Szlichta cem gr 8 cm
- Folia PE
- podkład z betonu C8/10 12 cm
- podsypka piaskowa gr 15 cm

C ściana zewnętrzna

- pustak gazobetonowy gr 24 cm
- tynk cem-wap 1,5 cm

Cp ściana fundamentowa

- styrodur gr 8 cm
- ścia afundamentowa gr 24 cm z betonu C16/20

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	ZAKŁAD USŁUG WIERSZYCZUKÓW ul. Prusa 14 m3 , 05-200 Wyszków tel. 86/8/38/51 8 e-mail: Zakład.wiersz@wp.pl
Obiekt	**Remont, modernizacja i rozbudowa Remizy OSP w Turzynie gm. Brańszczyk**
Zamiejscowość	Turzyn dz. nr ewid. 849. obr
PRZEKRÓJ A-A	
Przedsięwzięcie Konstrukcja	Nr projekt budowlany · Skala 1:50 · Data 04.2018r. · Strona A-5
Opracowanie	mgr inż. Marek Wiesiołek
Uprawnienia	770/88/Os
Sprawdzenie	tech. bud. Lech Sieporowski
Uprawnienia	5583/81
Sprawdzenie	mgr inż. Adam Siwka
Uprawnienia	129/Masłik/2014